

铜仁职业技术学院高新区校区医 工程
务室和体育工作室建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

铜仁职业技术学院高新
区校区医务室和体育工
作室建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新增门						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:拆除原防火门 2. 门窗洞口尺寸:面积>2.5m2且≤4m2 人工*1.3	樘	2			
2	010801001001	实木门	1. 名称:平开夹板门 2. 门代号及洞口尺寸:详设计	m2	12.6			
3	010802004001	防盗门	1. 名称:平开防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计	m2	11.34			
4	010802003003	钢质玻璃防火门	1. 名称:FM甲 2. 门代号及洞口尺寸:详设计 3. 门框或扇外围尺寸:边框钢制 4. 门框、扇材质:隔热金属型材-(6中透光Low-E+12A+6)	m2	3.96			
5	010802003004	钢质玻璃防火门	1. 名称:FM乙（耐火极限1h） 2. 门代号及洞口尺寸:详设计 3. 门框或扇外围尺寸:边框钢制 4. 门框、扇材质:隔热金属型材-(6中透光Low-E+12A+6)	m2	8.64			
6	010807001001	防火窗	1. 名称:乙级防火窗 2. 玻璃品种、厚度:隔热金属型材-(6中透光Low-E+12A+6)中空玻璃	m2	10.8			
		钢筋混凝土工程						
7	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的类型:墙体周边地砖	m2	101.79			
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢直径为12-18	t	0.815			
9	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径≤10mm	t	0.148			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	11.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.36			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.4			
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92			
14	011702001001	带型基础模板	1. 基础类型:带型基础 无筋混凝土	m2	38.17			
15	011702003001	构造柱	1. 类型:构造柱模板	m2	45.45			
16	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁模板	m2	21.36			
17	011702009001	过梁	1. 类型:过梁模板	m2	3.68			
18	010101004001	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:待定 2. 挖土深度:待定 3. 弃土运距:综合考虑	m3	30.54			
19	010103002002	余方弃置	1. 填方材料品种:土方 2. 弃土运距:综合考虑 3. 综合考虑弃渣费	m3	30.54			
		室内吊顶及踢脚						
20	011102003001	防滑地砖楼地面	1. 墙体周边地砖恢复	m2	101.79			
21	011302001001	轻钢龙骨纸面石膏板无机涂料吊顶	1. 结构层 2. 部位:M8膨胀螺栓固定 吊筋于楼板 3. 轻钢主龙骨50*20*1.2 ，中距800，直径8全丝 吊筋@800 4. 轻钢副龙骨50*20*0.6 ，中距300*300 5. 双层9.5厚纸面石膏板 ，自攻螺丝拧牢，钉眼 防锈处理 6. 成品腻子三遍 7. 一底两面无机涂料面 层	m2	405.95			
22	011302001002	吊顶收边部分	1. 部位:高度根据现场吊 至消防栓管及风管下方6 00mm 2. 无机涂料一底两面罩	m2	25.62			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面（含腻子）A级防火 3. 胶贴玻纤网 4. 12mm厚低密度埃特板A级（L型铝合金龙骨、轻钢龙骨方管（间距600）） 5. 具体做法详设计施工图					
23	011105003001	瓷砖踢脚线	1. 成品瓷砖、专用嵌缝剂擦缝 2. 10mm厚瓷砖专用胶粘接层，揉挤压实 3. 10mm厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 专用界面剂一道	m2	15.27			
		新增墙体及隔断						
24	010401003002	磷石膏砌块	1. 名称：磷石膏砌块	m3	70.98			
25	011201001001	磷石膏砌块墙体基层-无机涂料	1. 墙体接缝处耐碱玻纤网格布一道（接缝处左右搭接150mm） 2. 10mm厚轻质抹灰石膏找平 3. 成品磷石膏腻子三遍 4. 无机涂料三遍	m2	717.85			
26	011201001002	原墙喷无机涂料	1. 原墙喷无机涂料三遍 2. 其他：详设计	m2	494.25			
	2	单价措施项目费						
27	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：天棚脚手架	m2	405.95			
28	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式：内墙面脚手架	m2	586.49			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程 标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	20000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	20000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		20000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		电缆						
1	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-3*10 3. 敷设方式、部位:详设计	m	195.72			
2	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-3*4 3. 敷设方式、部位:详设计	m	539.28			
3	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5*6 3. 敷设方式、部位:详设计	m	54.36			
4	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJE-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:详设计	m	150			
5	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*70 3. 敷设方式、部位:详设计	m	150			
6	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*35 3. 敷设方式、部位:详设计	m	150			
7	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJE-5*6 3. 敷设方式、部位:详设计	m	6.1			
		配线						
8	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ2.5 4. 配线部位:WC	m	559.14			
9	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ4 4. 配线部位:WC	m	15.79			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ2.5 4. 配线部位:WC	m	463.93			
11	030411004004	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ4.0 4. 配线部位:WC	m	591.22			
		配管						
12	030411001004	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:WE	m	556.66			
13	030411001005	配管 SC16	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:16 4. 配置形式:WE	m	161.54			
14	030411001001	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:WE	m	24.57			
15	030411001006	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:DB	m	300			
16	030411001007	配管 SC100	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:100 4. 配置形式:DB	m	150			
		桥架						
17	030411003001	桥架	1. 1. 规格:200*100 2. 2. 材质:钢制桥架 3. 安装方式:梁下0.2m吊装	m	34.851			
18	031002001001	管道支架	1. 材质:桥架支撑架 2. 管架形式:满足设计要求	kg	61.76			
		灯具						
19	030412001006	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:18W	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:吸顶安装					
20	030412001004	平板灯 (600*600)	1. 名称:平板灯 (600*600) 2. 型号:48W, LED光源 3. 安装方式:吸顶安装	套	54			
21	030412004009	集中电源疏散照明灯 (A型)	1. 名称:集中电源疏散照明灯 (A型) 2. 规格:5W	套	6			
22	030412004010	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:3W 3. 安装形式:距地2. 2~2. 5m壁装	套	1			
23	030412001005	声控灯	1. 名称:声光控LED灯具 2. 型号:1X18 W, 吸顶安装	套	1			
24	030412004013	方向标志灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:3W 3. 安装形式:壁装/吊装/吸顶安装	套	4			
25	030412004014	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:3W 3. 安装形式:疏散门上方200mm墙壁明装/嵌墙安装	套	4			
26	030412004015	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:3W 3. 安装形式:吊装/吸顶安装	套	4			
		开关插座						
27	030404035001	5孔插座	1. 名称:5孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地0. 5m暗装	个	70			
28	030404034010	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m暗装	个	1			
29	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m暗装	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装					
30	030404034009	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:220V 10A	个	1			
31	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	78			
		配电箱						
32	030404017003	柜式空调开关箱	1. 名称:3P空调空开箱 2. 规格:220V 20A 3. 安装方式:底边距地0.5m暗装	台	6			
33	030404017004	配电箱 1ALE1	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 规格:15kw 4. 安装方式:距地1.8米壁装	台	1			
34	030404017005	配电箱 1ALME1	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALME1 3. 规格:45kw 4. 安装方式:距地1.8米壁装	台	1			
35	030404017006	配电箱 1KTAL1	1. 名称:配电箱 2. 型号:1KTAL1 3. 规格:60kw 4. 安装方式:底边距地1.8m挂墙明装	台	1			
36	030404017008	配电箱 GCSAL1	1. 名称:配电箱 2. 型号:观察室GCSAL1 3. 规格:5kw 4. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
37	030404017009	配电箱 QCAL1	1. 名称:器材室配电箱 2. 型号:QCAL1 3. 规格:5kw 4. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
38	030404017010	配电箱 TWBGSAL1	1. 名称:体委办公室配电箱 2. 型号:TWBGSAL1 3. 规格:12kw 4. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030404017011	配电箱 YFAL1	1. 名称:药房配电箱 2. 型号:YFAL1 3. 规格:5kw 4. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
40	030404017012	配电箱 ZBAL1	1. 名称:值班室配电箱 2. 型号:ZBAL1 3. 规格:5kw 4. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
41	030404017013	配电箱 ZSAL1	1. 名称:诊室配电箱 2. 型号:ZSAL1 3. 规格:5kw 4. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
42	030404017014	配电箱 1AL1	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 规格:87kw 4. 安装方式:底边距地1.8m挂墙明装	台	1			
	2	单价措施项目费						
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区
医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室
和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区
医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒及冲洗	m	7.2			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN100 4. 连接形式:粘接连接	m	100			
		室外管道土方						
3	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:200mm	m2	72			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	72			
5	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖沟深度:详设计	m3	25.5			
6	040503002001	混凝土包管	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土包管 2. 混凝土回填 3. 具体详设计施工图	m3	12.72			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 弃渣费:综合考虑	m3	25.5			
		阀门						
8	031003005001	塑料阀门	1. 名称:PPR截止阀 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:熔接	个	1			
9	031003001001	可调式支管减压阀	1. 名称:可调式支管减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
10	031003001002	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生器具						
11	031004003001	洗手池	1.名称:陶瓷柱式洗脸盆 2.材质:陶瓷（含配件）	组	2			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室
和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区
医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
		管道						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管-DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求	m	10.64			
2	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道	m2	3.68			
		阀门附件						
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:包括消火栓箱体	套	3			
4	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4-4Kg 3. 两具用一套:灭火器箱	具	10			
		消防电工程						
		配线						
5	030411004001	消防广播线WDZN-RVS-2x2.5	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2x2.5	m	53.62			
6	030411004003	消防电话线WDZN-RVVP-2x1.5	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVVP-2x1.5	m	55.78			
7	030411004004	普通探测器信号线	1. 名称:普通探测器信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2x1.5	m	112.18			
		配管						
8	030411001001	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:WE	m	399.84			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消费器具						
9	030404032001	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装部位:满足设计要求	台	1			
10	030904006002	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式:距地1.4m明装	个	2			
11	030904001002	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	18			
12	030904001003	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:距地2.2m明装	个	2			
13	030904008003	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 安装方式:配电箱外局地2.0米安装	个	4			
14	030904007002	消防广播	1. 名称:吸顶扬声器 2. 功率:3W/6W可调 3. 安装方式:吸顶安装	个	3			
15	030904001004	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线箱内安装	个	1			
16	030904003001	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装	个	5			
17	030404022003	电压信号传感器	1. 名称:电压信号传感器 2. 规格:满足设计要求	台	4			
18	030404019001	门磁开关	1. 名称:门磁开关M-FH 2. 规格:满足设计要求	个	4			
	2	单价措施项目费						
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区
医务室和体育工作室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13