

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

铜仁职业技术学院高新
区校区图书馆建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程 标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新增门						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:拆除原防火门 2. 门窗洞口尺寸:面积>2.5m2且≤4m2 人工*1.3	樘	2			
2	010801001002	实木门	1. 名称:平开夹板门 2. 门代号及洞口尺寸:详设计	m2	2.1			
3	010802004001	防盗门	1. 名称:平开防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计	m2	19.53			
4	010802003004	钢质玻璃防火门	1. 名称:FM甲 2. 门代号及洞口尺寸:详设计 3. 门框或扇外围尺寸:边框钢制 4. 门框、扇材质:隔热金属型材-(6中透光Low-E+12A+6)	m2	3.96			
5	010802003003	钢质玻璃防火门	1. 名称:FM乙（耐火极限1h） 2. 门代号及洞口尺寸:详设计 3. 门框或扇外围尺寸:边框钢制 4. 门框、扇材质:隔热金属型材-(6中透光Low-E+12A+6)	m2	12.96			
6	010807001002	防火窗	1. 名称:乙级防火窗 2. 玻璃品种、厚度:隔热金属型材-(6中透光Low-E+12A+6)中空玻璃	m2	27			
		新增墙体及隔断						
7	010401003002	磷石膏砌块	1. 名称:磷石膏砌块	m3	43.95			
8	011201001002	磷石膏砌块墙体基层-无机涂料	1. 墙体接缝处耐碱玻纤网格布一道（接缝处左右搭接150mm） 2. 10mm厚轻质抹灰石膏找平 3. 成品磷石膏腻子三遍 4. 无机涂料三遍	m2	518.91			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011201001003	原墙喷无机涂料	1. 原墙喷无机涂料三遍 2. 其他:详设计	m2	452.48			
		室内吊顶及踢脚						
10	011102003001	防滑地砖楼地面	1. 墙体周边地砖恢复	m2	86.08			
11	011302001001	轻钢龙骨纸面石膏板无机涂料吊顶	1. 结构层 2. 部位:M8膨胀螺栓固定吊筋于楼板 3. 轻钢主龙骨50*20*1.2, 中距800, 直径8全丝吊筋@800 4. 轻钢副龙骨50*20*0.6, 中距300*300 5. 双层9.5厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧紧, 钉眼防锈处理 6. 成品腻子三遍 7. 一底两面无机涂料面层	m2	322.89			
12	011302001002	吊顶收边部分	1. 部位:高度根据现场吊至消防栓管及风管下方600mm 2. 无机涂料一底两面罩面(含腻子)A级防火 3. 胶贴玻纤网 4. 12mm厚低密度埃特板A级(L型铝合金龙骨、轻钢龙骨方管(间距600)) 5. 具体做法详设计施工图	m2	36.84			
13	011105003001	瓷砖踢脚线	1. 成品瓷砖、专用嵌缝剂擦缝 2. 10mm厚瓷砖专用胶粘接层, 揉挤压实 3. 10mm厚1: 2.5水泥砂浆找平 4. 专用界面剂一道	m2	6.46			
		门禁及吧台						
14	01B005	借还书吧台	1. 借还书吧台 2. 砖砌 3. 详设计	项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程 标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	01B001	刷脸门禁	1. 刷脸门禁	套	1			
		钢筋混凝土工程						
16	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的类型:墙体周边地砖	m2	86.08			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢直径为12-18	t	0.651			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径≤10mm	t	0.116			
19	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.68			
20	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.92			
21	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.13			
22	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.81			
23	011702001001	带型基础模板	1. 基础类型:带型基础无筋混凝土	m2	32.28			
24	011702003001	构造柱	1. 类型:构造柱模板	m2	39.42			
25	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁模板	m2	18.54			
26	011702009001	过梁	1. 类型:过梁模板	m2	0.63			
27	010101004001	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:待定 2. 挖土深度:待定 3. 弃土运距:综合考虑	m3	25.82			
28	010103002001	余方弃置	1. 填方材料品种:土方 2. 弃土运距:综合考虑 3. 综合考虑弃渣费	m3	25.82			
	2	单价措施项目费						
29	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:天棚脚手架	m2	322.89			
30	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:内墙面脚手架	m2	518.91			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 室内改造工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区
图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		电缆						
1	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-3*4 3. 敷设方式、部位:详设计	m	255.91			
2	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5*10 3. 敷设方式、部位:详设计	m	59.26			
3	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5*4 3. 敷设方式、部位:详设计	m	416.94			
		配线						
4	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ2.5 4. 配线部位:WC	m	1664.6			
5	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ4.0 4. 配线部位:WC	m	254.63			
6	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ2.5 4. 配线部位:WC	m	116.42			
		配管						
7	030411001004	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:WE	m	501.22			
8	030411001005	配管 SC16	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:16 4. 配置形式:WE	m	203.77			
9	030411001001	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32	m	68.48			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:WE					
10	030411001003	配管 SC40	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:WE	m	4.9			
		桥架						
11	030411003001	桥架	1. 1. 规格:200*100 2. 2. 材质:钢制桥架 3. 安装方式:梁下0.2m吊装	m	26.618			
12	031002001001	管道支架	1. 材质:桥架支撑架 2. 管架形式:满足设计要求	kg	47.23			
		灯具						
13	030412001004	平板灯 (600*600)	1. 名称:平板灯 (600*600) 2. 型号:48W, LED光源 3. 安装方式:吸顶安装	套	73			
14	030412005004	防水吸顶灯	1. 名称防水吸顶灯 2. 型号:1X18W	套	6			
15	030404034005	残疾人呼救按钮开关	1. 名称:残疾人呼救按钮开关 2. 规格:24V以下电源, 信号线连接	个	4			
16	030412004009	集中电源疏散照明灯 (A型)	1. 名称:集中电源疏散照明灯 (A型) 2. 规格:5W	套	15			
17	030412004010	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:3W 3. 安装形式:距地2.2~2.5m壁装	套	1			
18	030412001005	声控灯	1. 名称:声光控LED灯具 2. 型号:1X18 W, 吸顶安装	套	1			
19	030412004013	方向标志灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:3W 3. 安装形式:壁装/吊装/吸顶安装	套	12			
20	030412004014	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:3W	套	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:疏散门上方200mm墙壁明装/嵌墙安装					
21	030412004015	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:3W 3. 安装形式:吊装/吸顶安装	套	7			
		开关插座						
22	030404035001	5孔插座	1. 名称:5孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地0.5m暗装	个	33			
23	030404034007	密闭单极开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
24	030404034008	密闭三极开关	1. 名称:密闭三极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
25	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
26	030404034010	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
27	030404034009	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	3			
28	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	43			
		配电箱						
29	030404017002	柜式空调开关箱	1. 名称:柜式空调开关箱 2. 规格:380V 20A 3. 安装方式:底边距地0.5m暗装	台	7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404017007	配电箱 CYBGSAL1	1. 名称:配电箱 2. 型号:CYBGSAL1 3. 规格:18kw 4. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
		设备						
31	030404032001	LEB端子箱	1. 名称:LEB端子箱 2. 型号:详设计	台	3			
32	080605005001	扬声器、音柱	1. 名称:残疾人呼救扬声器 2. 安装方式:底边距地2.0m明装	个	2			
	2	单价措施项目费						
33	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区
校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区
图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		风管						
1	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长≤2000mm 5. 板材厚度：1.0 6. 咬口连接	m2	90.24			
2	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长≤1250mm 5. 板材厚度：1.0 6. 咬口连接	m2	87.57			
3	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长≤1000mm 5. 板材厚度：0.75 6. 咬口连接	m2	19.94			
		洞口						
4	011601001001	预留孔洞	1. 预留孔洞1400*900mm 贴梁底 2. 人工配合预留孔洞 3. 满足设计及施工规范要求	孔	3			
		阀门风口						
5	030703007012	单层百叶风口2000*1000mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：2000*1000mm 3. 类型：单层百叶风口	个	1			
6	030703001017	280° C电动防火阀	1. 名称：280° C电动防火阀 2. 规格：800X500mm，平时常开 3. 类型：防火阀	个	1			
7	030703001016	280° C电动防火阀	1. 名称：280° C电动防火阀 2. 规格：1250X800mm 3. 类型：防火阀	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030703001018	280° C电动防火阀	1.名称:280° C防火阀 2.规格:1300X800mm 3.类型:防火阀	个	3			
	2	单价措施项目费						
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区
校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区
图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
		管道						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管-DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求	m	14			
2	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道	m2	4.12			
3	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢50*50	kg	15.08			
		阀门附件						
4	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:包括消火栓箱体	套	2			
5	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4-4Kg 3. 两具用一套:灭火器箱	具	12			
		消防电工程						
		配线						
6	030411004001	消防广播线WDZN-RVS-2x2.5	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2x2.5	m	76.96			
7	030411004003	消防电话线WDZN-RVVP-2x1.5	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVVP-2x1.5	m	65.62			
8	030411004004	普通探测器信号线	1. 名称:普通探测器信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2x1.5	m	201.35			
		配管						
9	030411001001	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	286.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:20 4. 配置形式:WE					
		消费器具						
10	030904006002	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式:距地1.4m明装	个	3			
11	030904001002	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	23			
12	030904001003	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:距地2.2m明装	个	3			
13	030904008003	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 安装方式:配电箱外落地2.0米安装	个	3			
14	030904007002	消防广播	1. 名称:吸顶扬声器 2. 功率:3W/6W可调 3. 安装方式:吸顶安装	个	6			
15	030904003001	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装	个	6			
16	030404022003	防火门控制器	1. 名称:电压信号传感器M 2. 规格:满足设计要求	台	5			
17	030404019001	门磁开关	1. 名称:门磁开关M-FH 2. 规格:满足设计要求	个	5			
	2	单价措施项目费						
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区
校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：铜仁职业技术学院高新区校区图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

